

Nyhedsbrev – kloakering Følle Strand

Status kloakering, januar 2011

Kloakering af sommerhusområdet ved Følle Strand blev igangsat i 2008 og gennemført i 3 etaper.

Kloakeringen er udført som en spildevandskloakering, hvilket betyder, at der alene må tilsluttes spildevand til de etablerede skelbrønde. Regnvand o.lign. skal fortsat afledes via nedsvivning på grunden.

Anlægsarbejderne i forbindelse med kloakeringen er afsluttet i 2010, på nær enkelte stiktilslutninger og færdiggørelsesarbejder i det østligste område (etape 3), der blev udsat grundet vinteren.

Der er således åbnet op for tilslutning af spildevand til de etablerede skelbrønde, hvilket en stor del allerede har benyttet sig af. Skelbrøndene skal ligge frit tilgængelige, og må ikke dækkes af fliser el. lign.



Uvedkommende vand

Der må som anført alene tilsluttes spildevand til systemet. Registreringer har umiddelbart vist, at der desværre også tilsluttes regnvand fra tage, terrasser el. lign., ligesom der tilledes overfladevand i forbindelse med bl.a. tøbrud.

Konsekvenserne ved tilslutning af uvedkommende vand er, at sommerhusene i de lavest liggende områder i perioder kan blive oversvømmet med kloakvand, hvilket ikke er holdbart.



Det er et større detektivarbejde at finde ud af, hvorfra tilledninger stammer.

Syddjurs Spildevand har igangsat en undersøgelse ligesom grundejerne opfordres til at gennemgå de etablerede afløbsforhold på grunden og sikre, at der ikke tilledes regnvand el. lign. til de etablerede skelbrønde.

Syddjurs Spildevand takker for samarbejdet og ser frem til at vi i fællesskab får løst problemerne med tilledning af regnvand og overfladevand.

Spørgsmål eller kommentarer til projektet eller til problemstillingen omkring uvedkommende vand kan rettes til Grontmij | Carl Bro A/S, att. Klaus Helweg, tlf. 27 23 70 75.